

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

działki nr 1244, 1245, 1246, 1280, 1282, 1283, 1284 i 1285, obręb 061902.2.0004 Holeszów  
gmina Hanna - 061902.2, pow. włodawski, woj. lubelskie  
sekcje: 8.161.16.11.3.2: 8.161.16.11.3.4  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - PUW „2000”  
Układ wysokości - Kronsztad 86  
Mapa wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami  
WG.6640.832.2020  
skala 1:500

Legenda:


— — krawędź trwałego porostu roślin na dzień 20.08.2020 r.

**GEO - COMPLEX s.c.**  
Ryszard i Jarosław Buczek  
22-100 Chelme, ul. 11-go Listopada 2  
tel. (0-82) 563-00-60  
NIP 563-17-99 707 REGON 140012512


GEODETA UPRAWNIONY  
Inż. Ryszard Buczek  
Nr upr. 9189

2020 -08- 2 8

ORIENTACJA



rodzaj budowli	lokalizacja		Współrzędne geodezyjne układ 2000_8 (południk 24)	
	rów	[km]	X	Y
przepustowo - zastawka betonowa	A1	3+420.6 – 3+427.6	na wlocie do przepustowo - zastawki (początek rury w osi rowu)	
			5727282.16	8460619.09
			na wlocie z przepustowo - zastawki (koniec rury w osi rowu)	
			5727286.71	8460624.40



km 3+420.6 - 3+427.6  
Proj. przepustowo - zastawka betonowa  
średnica 0.6 m, dł. 7.0 m  
rz. wł. 151.95, rz. wyl. 151.90  
rz. dr 153.25  
rz. zamknięć 152.45

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
mapy do celów projektowych  
Id.ew.mat: P.0619.2020.913

LEGENDA

- 0+010 oś / kilometr rowu
- przepustowo - zastawka
- zasięg oddziaływania przebudowy rowu

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**STAROSTA WŁODAWSKI**  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włodawie  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego  
P.0619.2020.913  
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu  
2020-09-11  
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

inż. Tomasz Olszewski  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji

Nazwa i adres obiektu budowlanego Przebudowa rowów melioracyjnych A1, 2/82 oraz a/82 obiektu melioracyjnego "Holeszów" gmina Hanna, powiat włodawski			SKALA 1:500		
Tytuł (nazwa) rysunku Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 2			Stadium: Projekt zagospodarowania terenu		
Egz nr 1			Zał. nr 2.2		
<b>WAGA - BART</b> Specjalistyczna Pracownia Projektowa 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 37/4 tel./fax. 22 662 60 33 pracownia@wagabart.pl wagabart@poczta.onet.pl wagabart.pl			Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.
Projektant:			mgr inż. Zbigniew Bartosik	wodno-melioracyjna inżynierska hydrotechniczna	WA-54/90
Sprawdzający:			mgr inż. Sylwester Rukś	Konstrukcyjno - budowlana kwalifikacje hydrologiczne	MAZ/0004/PBH/17
Asystent:			dr inż. Jakub Batory		LUB/0114/ZOOK/05
Asystent:			mgr inż. Radosław Pietrykowski		08/2007
					19.01.2021
					19.01.2021
					19.01.2021